ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W OSTROŁĘCE
ul. Lokalna 2
tel. 29 760-26-53, fax 29 769-49-28
www.zdp.ostroleka.pl, e-mail: zdpo-ka@wp.pl
NIP: 758-18-38-894 REGON 550670938

DT.252.I.16.2019 Ostrołęka, dnia 29.11.2019 r.

Strona internetowa ZDP

Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2554W Troszyn – Zabiele od km 1+165,00 do km 3+266,50 i od km 3+315,35 do km 5+490,00

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2 zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019.0.1843 t.j.) oraz pkt VIII ust. 7 SIWZ przekazuje treść zapytań, które wpłynęły w formie pisemnej wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:
Dotyczy D.05.03.05b, D.05.03.05a Specyfikacje techniczne opracowano w oparciu o nieaktualne WT1, WT2-2010. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymagań w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o aktualne WT-1,WT-2 2014? Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 2:
W dokumentacji przetargowej stwierdzono brak SST na warstwę podbudowy AC 16P 50/70, KR 1-2. Wnosimy o potwierdzenie, że mieszankę na warstwę podbudowy AC 16P 50/70, KR 1-2 należy zaprojektować w oparciu o obowiązujące wymagania techniczne WT-1, WT-2 2014.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający potwierdza.
Pytanie 3:
W dokumentacji przetargowej wskazano do zaprojektowania mieszankę AC16P, KR 1-2 o grubości 6 cm. Wnosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie mieszanki AC 22P na asfalcie 35/50 dla kategorii ruchu KR 3 w oparciu o WT-1, WT-2 2014. Przy zastosowaniu mieszanki na warstwę podbudowy AC 22P zostanie zachowana zasada mówiąca, że grubość warstwy musi być co najmniej dwuipółkrotnie większa od wymiaru D kruszywa danej mieszanki (h≥2,5xD). Zastosowanie mieszanki AC 22P wyższej kategorii ruchu KR 3 pozwoli zwiększyć odporność mm-a na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 4:
Dotyczy D.05.03.05b Wnosimy o zmianę zapisów w pkt.5.8, tab. 15 w zakresie zawartości wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z AC11W,KR1-2 na 2,0-7,0. Proponowany zapis jest zgodny z WT2-2016, część II "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza mm-a zgodnie z WT-2 2014. W załączeniu przekazujemy aktualną specyfikację techniczną D.05.03.05b zgodnie z WT2-2016, część II „wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych".

Pytanie 5:
Prosimy o wskazanie hierarchii ważności dokumentów.

Odpowiedź Zamawiającego:
SIWZ, Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, Oferta Wykonawcy, Umowa.

Pytanie 6:
Prosimy o załączenie przekrojów poprzecznych.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie posiada przekrojów poprzecznych.

Pytanie 7:
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisów par. 8 punkt 1 . Zamawiający przewiduje rozliczenie wykonania robót z podziałem na dwa etapy: etap 1 i etap 2. Z zapisów SIWZ i dokumentacji wynika tylko 1 etap .

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający przewiduje rozliczenie wykonania robót tylko 1 etapu z możliwością częściowego fakturowania robót.

Pytanie 8:
Prosimy o informację odnośnie lokalizacji placu OD-M.

Odpowiedź Zamawiającego:
Ostrołęka 07-410 , ul. Słoneczna 1

Pytanie 9:
Z uwagi na liczne pęknięcia siatkowe ze znacznymi wykruszeniami zwłaszcza na krawędziach jezdni, na których zakładane jest poszerzenie jezdni zwracamy się z prośbą o rozważenie zastosowania siatki szklanej przeciwspękaniowej. Przy zakładanej szerokości 2,75m poszerzenia będą znaczącą obciążane przez pojazdy ciężarowe oraz rolnicze.

Odpowiedź Zamawiającego:
Ze względu na zastosowanie dolnej warstwy z recyklingu na całej szerokości jezdni nie ma potrzeby zastosowania siatki szklanej przeciwspękaniowej.

Pytanie 10:
Zwracamy się z prośbą o załączenie SST 03.01.02.

Odpowiedź Zamawiającego:
W opisie podstawy wyceny pozycji powinno być SST 03.01.03a
(5) D-03.01.03a. Przepust pod koroną drogi z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych
Specyfikacja w załączeniu.

Pytanie 11:
Zwracamy się z prośbą o załączenie tabeli robót ziemnych.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie posiada tabeli robót ziemnych.

Pytanie 12:
Zwracamy się z prośbą o załączenie tabeli robót rozbiórkowych.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie posiada tabeli robót rozbiórkowych. Należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 13:
Zwracamy się z prośbą o załączenie inwentaryzacji dendroglicznej, wykazu drzew i krzewów wskazanych do wycinki.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z załączoną decyzją. Pozostałe drzewa nie wymagają decyzji na wycinkę .

Pytanie 14:
Pozycja 10 d.3 Przebudowa drogi powiatowej nr 2554W Troszyn - Zabiele od km 1+165,00 do km 3+266,50 – zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu „frezowania na gr. 6 cm. Materiał rozbiórkowy do ponownego wykorzystania do wykonania m. kruszywa łamanego na podbudowy." Istniejącą nawierzchnię można odciąć oraz usunąć mechanicznie.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 15:
Pozycja 24 d.3 Przebudowa drogi powiatowej nr 2554W Troszyn - Zabiele od km 1+165,00 do km 3+266,50 oraz pozycja 9 d.3 przebudowa drogi powiatowej nr 2554 W Troszyn - Zabiele od km 3+315,35 do km 5+490,00 wskazuje na grubość MCE 20cm, natomiast wg opisu projektu pkt 3.Projektowanie konstrukcji nawierzchni konstrukcja nr 3 wskazana jest grubość 15cm. Prosimy o wskazanie właściwej grubości.

Odpowiedź Zamawiającego:
Właściwa grubość warstwy z MCE podana jest w pozycji 24 d.3 kosztorysu i wynosi 20cm

Pytanie 16:
Zwracamy się z prośbą o informację odnośnie warstwy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 jako C50/30 czy C90/3?

Odpowiedź Zamawiającego:
Na poszerzeniu pod recykling zastosować kruszywo C50/30, na warstwę górną podbudowy pod warstwy bitumicznej kruszywo C90/3.

Pytanie 17:
Zastępcze nasadzenie drzew – zwracamy się z prośbą o Informację odnośnie lokalizacji nasadzeń, przewidywanego okresu oraz formy pielęgnacji.

Odpowiedź Zamawiającego:
Lokalizacja nasadzeń zgodnie ze wskazaniem inspektora nadzoru, okres pielęgnacji zgodnie z udzieloną gwarancją na roboty budowlane od 60 m-cy do 84 m-cy. Forma pielęgnacji to wymiana suchych drzewek na nowe.

Pytanie 18:
Hydroobsiew – zwracamy się z prośba o In formacje odnośnie okresu oraz formy pielęgnacji

Odpowiedź Zamawiającego:
Forma pielęgnacji – uzupełnienie braków w hydroobsiewie poprzez powtórne wykonanie hydroobsiewu. Okres pielęgnacji zgodnie z udzieloną gwarancją na roboty budowlane od 60 m-cy do 84 m-cy.

DYREKTOR
.....
Podpis Kierownika Zamawiającego
mgr inż. Grzegorz Artur Bakuła