ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W OSTROŁĘCE

tel. 29 760-26-53, fax 29 760-26-21
www.zdp.ostroleka.pl, e-mail: zdpo-ka@wp.pl

DT.252.I.8.2017 Ostrołęka, dnia 09.05.2017 r.

Strona internetowa ZDP

Dotyczy: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2519W Kadzidło – Łyse – Łączki od km 12+140,00 do km 16+694,00

Zarząd Dróg Powiatowych 07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2 zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oraz pkt VIII ust. 4 SIWZ przekazuje treść zapytań, które wpłynęły w formie pisemnej wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1
Prosimy o załączenie tabeli rozbiórek, jest to niezbędne dla Wykonawcy aby poprawnie oszacować wartość robót budowlanych?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dodatkowa tabela rozbiórek nie była opracowana – rozbiórki należy przyjąć z tabeli przedmiarów.
Pytanie 2
Prosimy o wskazanie jakie gatunki drzew należy zasadzić w ramach nasadzeń zastępczych?
Odpowiedź Zamawiającego:
W ramach nasadzeń zastępczych należy zasadzić drzewa gatunek - lipa drobnolistna.
Pytanie 3
Prosimy o załączenie projektów wykonawczych zawierających szczegóły dotyczące zabezpieczenia istniejących sieci: kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej, telekomunikacyjnej, energetycznej?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zabezpieczenie istniejących sieci należy wykonać rurami ochronnymi w typowej technologii.
Pytanie 4
Prosimy o załączenie dokumentacji odnośnie opraw oświetlenia ulicznego lub o wskazanie, ze zakres tych robot nie wchodzi w zakres postępowania?
Odpowiedź Zamawiającego:
Projekt nie przewiduje przebudowy i budowy oświetlenia.

Pytanie 5
Prosimy o podanie kilometraży dla przekrojów normalnych, na których należy wykonać konstrukcję A i na których konstrukcję B?
Odpowiedź Zamawiającego:
W projekcie przyjęto realizację powierzchniowego utrwalenia w poniższych pikietażach:
12+600–12+900, 12+977–13+650, 13+783–14+067, 16+230–16+634
Powierzchnia w każdym przekroju uwzględnia realizację poszerzeń, które nie wszędzie mają stałą wartość
Pytanie 6
Prosimy o wskazanie czy Zamawiający pozwoli na zamkniecie ruchu na czas wykonywania przepustów pod koroną drogi?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie przewiduje zamknięcia ruchu na czas wykonywania przepustów.
Pytanie 7
Prosimy o wskazanie czy Zamawiający dopuści ruch po sfrezowanej nawierzchni?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuści ruch po sfrezowanej nawierzchni.
Pytanie 8
W związku z pojawieniem sie aktualizacji dokumentów aplikacyjnych WT. zwracamy sie z zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie mieszanek mineralno-asfaltowych według najnowszych WT-1 2014 i WT-2 2014?
Odpowiedź Zamawiającego:
Mieszanki mineralno – asfaltowe można wykonać wg najnowszych WT.

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Artur Bakuła