ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W OSTROŁĘCE
07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2
tel. 29 760-26-53, fax 29 760-26-21
www.zdp.ostroleka.pl, e-mail: zdpo-ka@wp.pl

Znak: DT.252.III.28.2018

Ostrołęka, dnia 30.04.2018 r.

Strona internetowa ZDP

Zapytanie ofertowe

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający: **Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka**

1. Zaprasza do złożenia oferty na:
Przedmiot zamówienia: Odwodnienie drogi powiatowej Nr 2574W Pasieki – Kunin od km 2+510,00 do km 2+840,00
Zakres robót obejmuje:
- wykonanie zjazdów z przepustami
- przełożenie przepustów pod zjazdami
- odtworzenie rowu
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót stanowiący załączniki do zapytania ofertowego.

2.Termin realizacji zamówienia: **31.07.2018 r.**

3.Okres rękojmi: **36 m-cy**

4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: **Najniższa cena ofertowa (100%)**

5. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń :
-aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert **(należy dołączyć do oferty).**
-kosztorys ofertowy (należy dołączyć do oferty).

6.Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy: złożyć w formie pisemnej w języku polskim na formularzu oferty w raz z

załącznikami w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 102 (SEKRETARIAT) do dnia **09.05.2018 r. do godz. 13^{00}** w kopercie opieczętowanej i zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na: **Odwodnienie drogi powiatowej Nr 2574W Pasieki – Kunin od km 2+510,00 do km 2+840,00"**

7. Miejsce i termin złożenia oferty: **Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce 07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2, pokój nr 102 (SEKRETARIAT)** do dnia **09.05.2018 r. do godz. 13^{00}.**

8.Termin otwarcia ofert: **09.05.2018 r. godz. 13^{15}.**

9.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Roman Czachowski tel. (29) 769- 49-23

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy:

1) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

DYREKTOR

.....

(Podpis Kierownika Zamawiającego)

mgr inż. Grzegorz Artur Bakuła

Załącznik:
1. Wzór oferty
2. Wzór umowy
3. Przedmiar robót

KOSZTORYS OFERTOWY

Odwodnienie drogi powiatowej
Nr 2574W Pasieki - Kunin
od km 2+510 do km 2+840

L.p.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
		Nazwa	Ilość	[PLN]	[PLN]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Wykonanie 3szt. zjazdów z przepustami					
1	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD o średnicy 40 cm wraz z wykonaniem umocnienia brukiem kamiennym na betonie w ilości 1,5m2 na przepust (0,75m2 na wlot i 0,75m2 na wylot), pozycja obejmuje również wykonanie niezbędnych robót ziemnych, zagospodarowanie pozyskanego gruntu. Przedmiar robót 3x6=18mb	mb	18,00		
2	Nawierzchnia zjazdu z mieszanki kruszywa łamanego. Pozycja obejmuje wykonanie przygotowania podłoża przez korytowanie, przeprofilowanie oraz zagęszczanie, a następnie wykonanie nawierzchni zjazdu z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,50 warstwą o grubości - 20cm.	m2	30,00		
Przełożenie 2szt. przepustów pod zjazdami					
3	Wykonanie przełożenia istniejących przepustów pod zjazdami z rur PEHD o średnicy 40 cm wraz z wykonaniem umocnienia brukiem kamiennym na betonie w ilości 1,5m2 na przepust (0,75m2 na wlot i 0,75m2 na wylot), pozycja obejmuje również wykonanie niezbędnych robót ziemnych, zagospodarowanie pozyskanego gruntu. Przedmiar robót 2x6=12mb	mb	12,00		
4	Nawierzchnia zjazdu z mieszanki kruszywa łamanego. Pozycja obejmuje wykonanie przygotowania podłoża przez korytowanie, przeprofilowanie oraz zagęszczanie, a następnie wykonanie nawierzchni zjazdu z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,50 warstwą o grubości - 15cm	m2	20,00		
Odtworzenie rowów drogowych					
5	Odtworzenie istniejących rowów drogowych wraz z profilowaniem dna i skarp rowu	mb	300,00		
				Razem	
				Vat 23%	
				Razem z VAT:	

Przedmiar robót

Odwodnienie drogi powiatowej
Nr 2574W Pasieki - Kunin
od km 2+510 do km 2+840

L.p.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
[1]	[2]	[3]	[4]
Wykonanie 3szt. zjazdów z przepustami			
1	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD o średnicy 40 cm wraz z wykonaniem umocnienia brukiem kamiennym na betonie w ilości 1,5m2 na przepust (0,75m2 na wlot i 0,75m2 na wylot), pozycja obejmuje również wykonanie niezbędnych robót ziemnych, zagospodarowanie pozyskanego gruntu. Przedmiar robót 3x6=18mb	mb	18,00
2	Nawierzchnia zjazdu z mieszanki kruszywa łamanego. Pozycja obejmuje wykonanie przygotowania podłoża przez korytowanie, przeprofilowanie oraz zagęszczanie, a następnie wykonanie nawierzchni zjazdu z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,50 warstwą o grubości - 20cm.	m2	30,00
Przełożenie 2szt. przepustów pod zjazdami			
3	Wykonanie przełożenia istniejących przepustów pod zjazdami z rur PEHD o średnicy 40 cm wraz z wykonaniem umocnienia brukiem kamiennym na betonie w ilości 1,5m2 na przepust (0,75m2 na wlot i 0,75m2 na wylot), pozycja obejmuje również wykonanie niezbędnych robót ziemnych, zagospodarowanie pozyskanego gruntu. Przedmiar robót 2x6=12mb	mb	12,00
4	Nawierzchnia zjazdu z mieszanki kruszywa łamanego. Pozycja obejmuje wykonanie przygotowania podłoża przez korytowanie, przeprofilowanie oraz zagęszczanie, a następnie wykonanie nawierzchni zjazdu z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,50 warstwą o grubości - 15cm	m2	20,00
Odtworzenie rowów drogowych			
5	Odtworzenie istniejących rowów drogowych wraz z profilowaniem dna i skarp rowu	mb	300,00