Kosztorys ofertowy

wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - gr. województwa - (Głębocz) od km 13+450 do km 13+525

L.p.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
		Nazwa	Ilość	[PLN]	[PLN]
[1]	*[4]*	*[5]*	*[6]*	*[7]*	*[8]*
	I. Roboty przygotowawcze				
1	Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych	szt.	1,00		
2	Regulacja pionowa skrzynek zaworów wodociągowych	szt.	1,00		
	II. Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne				
3	Rozbiórka nawierzchni asfaltowej pod projektowane ścieki przykrawężnikowe. Cięcie nawierzchni piłą wraz z rozbiórką podbudowy	mb	75,00		
4	Rozbiórka krawężnika betonowego z wywozem gruzu na odkład	m	55,00		
5	Rozbiórka obrzeży betonowych z wywozem gruzu na odkład	m	55,00		
6	Rozbiórka nawierzchni chodników oraz zjazdów z płytek chodnikowych oraz podbudowy na chodnikach oraz zjazdach z wywozem gruzu na odkład	m2	110,00		
7	Wykonanie wykopów wraz z wywozam gruntu z koryta na odkład. Pozycja obejmuje zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej humusu wraz z wykonaniem wykopów pod projektowane chodniki oraz zjazdy na posesje.	m3	62,00		
	III. Krawężniki i chodniki				
8	Ułożenie krawężnika betonowego o wymiarach 0,15x0,30x1,0 na ławie betonowej z oporem	m	75,00		
9	Ułożenie obrzeży betonowych o wym. 0.08*0.30 na ławie betonowej	m	67,00		
10	Wyprofilowanie i zagęszczenie koryta pod chodnik w gruncie kat.III	m2	130,00		
11	Wykonanie podsypki piaskowej grubości 10cm pod chodnik	m2	130,00		
12	Wykonanie podbudowy pod chodnik z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 15cm	m2	130,00		
13	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej kolorowej grubości 6cm na podsypce cementowo - piaskowej grub. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	130,00		
	IV. Odwodnienie				
14	Ułożenie ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm ławie betonowej.	mb	75,00		
	V. Zjazdy bramowe				
15	Ułożenie krawężnika betonowego o wymiarach 0,15x0,30x1,0 na ławie betonowej z oporem	m	48,00		
16	Wykonanie profilowania i zagęszczeniem podłoża pod podbudowę zjazdów	m2	23,00		
17	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15cm na podsypce piaskowej grubości 10 cm	m2	23,00		
18	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubości 3 cm z wypełnieniem szczelin piaskiem	m2	23,00		
	RAZEM				
	VAT 23%				
	OGÓŁEM KOSZT (z VAT)				

Przedmiar robót

wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - gr. województwa - (Głębocz) od km 13+450 do km 13+525

L.p.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
[1]	*[4]*	*[5]*	*[6]*
	I. Roboty przygotowawcze		
1	Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych	szt.	1,00
2	Regulacja pionowa skrzynek zaworów wodociągowych	szt.	1,00
	II. Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne		
3	Rozbiórka nawierzchni asfaltowej pod projektowane ścieki przykrawężnikowe. Cięcie nawierzchni piłą wraz z rozbiórką podbudowy	mb	75,00
4	Rozbiórka krawężnika betonowego z wywozem gruzu na odkład	m	55,00
5	Rozbiórka obrzeży betonowych z wywozem gruzu na odkład	m	55,00
6	Rozbiórka nawierzchni chodników oraz zjazdów z płytek chodnikowych oraz podbudowy na chodnikach oraz zjazdach z wywozem gruzu na odkład	m2	110,00
7	Wykonanie wykopów wraz z wywozam gruntu z koryta na odkład. Pozycja obejmuje zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej humusu wraz z wykonaniem wykopów pod projektowane chodniki oraz zjazdy na posesje.	m3	62,00
	III. Krawężniki i chodniki		
8	Ułożenie krawężnika betonowego o wymiarach 0,15x0,30x1,0 na ławie betonowej z oporem	m	75,00
9	Ułożenie obrzeży betonowych o wym. 0.08*0.30 na ławie betonowej	m	67,00
10	Wyprofilowanie i zagęszczenie koryta pod chodnik w gruncie kat.III	m2	130,00
11	Wykonanie podsypki piaskowej grubości 10cm pod chodnik	m2	130,00
12	Wykonanie podbudowy pod chodnik z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 15cm	m2	130,00
13	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej kolorowej grubości 6cm na podsypce cementowo - piaskowej grub. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	130,00
	IV. Odwodnienie		
14	Ułożenie ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm ławie betonowej.	mb	75,00
	V. Zjazdy bramowe		
15	Ułożenie krawężnika betonowego o wymiarach 0,15x0,30x1,0 na ławie betonowej z oporem	m	48,00
16	Wykonanie profilowania i zagęszczeniem podłoża pod podbudowę zjazdów	m2	23,00
17	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15cm na podsypce piaskowej grubości 10 cm	m2	23,00
18	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubości 3 cm z wypełnieniem szczelin piaskiem	m2	23,00