ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W OSTROŁĘCE
07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2
tel. 29 760-26-53, fax 29 760-26-21
www.zdp.ostroleka.pl, e-mail: zdpo-ka@wp.pl

Znak: DT.252.III.34.2018

Ostrołęka, dnia 19.06.2018 r.

Strona internetowa ZDP

Zapytanie ofertowe

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający: **Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka**

1. Zaprasza do złożenia oferty na:
Przedmiot zamówienia: Wykonanie prac budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: **Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2583W Olszewka – Przystań, Nr 2542W Białobrzeg – Bliższy – Białobrzeg Dalszy – Przystań i drogi gminnej w msc. Przystań**

Zakres robót obejmuje:
- **roboty przygotowawcze,**
- **roboty rozbiórkowe,**
- **roboty ziemne,**
- **podbudowa i nawierzchnia – jezdnia główna + utwardzone pobocze,**
- **oznakowanie pionowe, poziome**
- **roboty inne**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, przedmiar robót stanowiące załączniki do zapytania ofertowego.

2.Termin realizacji zamówienia: **28.09.2018 r.**

3.Okres rękojmi: **36 m-cy**

4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: **Najniższa cena ofertowa (100%)**

5. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń :
-Aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert **(należy dołączyć do oferty).**
-Kosztorys ofertowy **(należy dołączyć do oferty).**

6.Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy: złożyć w formie pisemnej w języku polskim na formularzu oferty w raz z załącznikami w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 102 (SEKRETARIAT) do dnia **27.06.2018 r. do godz. 13^{00}** w kopercie opieczętowanej i zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na: **Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2583W Olszewka – Przystań, Nr 2542W Białobrzeg – Bliższy – Białobrzeg Dalszy – Przystań i drogi gminnej w msc. Przystań"**

7.Miejsce i termin złożenia oferty: **Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce 07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2, pokój nr 102 (SEKRETARIAT)** do dnia **27.06.2018 r. do godz. 13^{00}.**

8.Termin otwarcia ofert: **27.06.2018 r. godz. 13^{10}.**

9.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Roman Czachowski tel. (29) 769- 49-23

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy:
1) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
11. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawców lub Zleceniobiorców jest Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, adres: ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: zdpo-ka@wp.pl
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

DYREKTOR

.....

(Podpis Kierownika Zamawiającego)

mgr inż. Grzegorz Bakuła

Załącznik:
1. Wzór oferty
2. Wzór umowy
3. Przedmiar robót
4. Dokumentacja techniczna

PRZEDMIAR ROBÓT

na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2583W Olszewka - Przystań, 2542W Białobrzeg Bliższy - Białobrzeg Dalszy - Przystań i drogi gminnej w msc. Przystań

L.p.	KOD		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
	Specyfikacji Techniczej	Roboty		Nazwa	Ilość
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	D-01.00.00	**45233140-2**	**I. Roboty przygotowawcze**		
1	D-01.01.01 wg. planu syt.		Odtworzenie trasy w terenie Odtworzenie (wyznaczenie) trasy ulicy i punktów wysokościowych wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	km	0,029
	D-01.02.04	**45233140-2**	**II. Roboty rozbiórkowe**		
2	D-01.02.02 Zał. Nr2		Zdjęcie warstwy ziemi z darnina grub. 20cm z wywozem na odkład	m3	33,40
	D-02.00.00	**45233141-2**	**III Roboty ziemne**		
3	D-02.01.01 Zał. Nr1		Wykonanie wykopów w gruncie kat. III i wywóz gruntu z koryta na odkład	m3	25,70
4	D-02.03.01 Zał. Nr 1		Roboty ziemne wykonane w gruncie kat. II z transportem gruntu z dokopu na nasyp	m3	41,60
		45233222-1	**IV Podbudowa i nawierzchnia- jezdnia główna+ utwardzone pobocza**		
5	D-04.04.01 Zał. Nr 5		Wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod poszerzenie (jezdnia główna+ utwardzone pobocza)	m2	93,57
6	D-04.02.01 Zał Nr5		Wykonanie podsypki piaskowej grubości 10cm	m2	93,57
7	D-04.04.02 Zał Nr 5		Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20cm	m2	93,57
8	D-05.03.05 Zał. Nr 4		Wykonanie warstwy wyrównawczej mieszanką grysowo- żwirową M=9,18*2,4=22,03 t	t	22,03
9	D-04.03.01 , D-04.03.02 Zał. Nr5 + zał. Nr 6		Oczyszczenie i skropienie podbudowy i dolnej warstwy nawierzchni Ps=93,57+214,22*2+81,72=603,73=604m2	m2	604,00
10	D-05.03.05 Zał. Nr6		Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grub.5cm	m2	81,72
11	D-05.03.05 Zał. Nr 6		Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm	m2	303,72
	D-07.00.00	45233290-8 45233221-4	**V. Oznakowanie**		
			a) Oznakowanie pionowe		
12	D-07.01.01 Zał. Nr 7		Ustawienie słupków do znaków pionowych	szt	12
13	D-07.01.01 Zał. Nr 7		Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych ostrzegawczych	szt.	8
14	D-07.01.01 Zał. Nr 7		Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych informacyjnych	szt.	6
15	D-07.01.01 Zał. Nr 7		Przymocowanie tablic T-1,	szt.	1
16	D-07.01.01 Zał. Nr 7		Przymocowanie tablic T-27	szt.	6
			b) Oznakowanie poziome		
17	D-07.02.01 zał. Nr 7		Oznakowanie poziome wykonane materiałami grubowarstwowymi- linie ciągłe	m2	30,24
18	D-07.02.01 zał. Nr7		j.w. lecz przejść dla pieszych	m2	36,00
19	D-07.02.01 zał. Nr7		j. w. lecz linie przerywane	m2	9,84
20	D-07.02.01 zał. Nr7		Montaż elementów odblaskowych na jezdni " kocie oczka"	szt.	11,00
			VI. Roboty inne		
21	D-06,01,01 Zał. Nr 2		Umocnienie skarp nasypow , wykopów i poboczy przez humusowanie grubości 10cm i obsianie trawą	m2	146,80
22	Wg. pl. syt.		Ochrona istniejacej osnowy geodezyjnej	km	0,03

KOSZTORYS OFERTOWY

na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2583W Olszewka - Przystań, 2542W Białobrzeg Bliższy - Białobrzeg Dalszy - Przystań i drogi gminnej w msc. Przystań

L.p.	KOD		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
	Specyfikacji Techniczej	Roboty		Nazwa	Ilość	[PLN]	[PLN]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	D-01.00.00	**45233140-2**	**I. Roboty przygotowawcze**				
1	D-01.01.01 wg. planu syt.		Odtworzenie trasy w terenie Odtworzenie (wyznaczenie) trasy ulicy i punktów wysokościowych wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	km	0,029		
	D-01.02.04	**45233140-2**	**II. Roboty rozbiórkowe**				
2	D-01.02.02 Zał. Nr2		Zdjęcie warstwy ziemi z darnina grub. 20cm z wywozem na odkład	m3	33,40		
	D-02.00.00	**45233141-2**	**III Roboty ziemne**				
3	D-02.01.01 Zał. Nr1		Wykonanie wykopów w gruncie kat. III i wywóz gruntu z koryta na odkład	m3	25,70		
4	D-02.03.01 Zał. Nr 1		Roboty ziemne wykonane w gruncie kat. II z transportem gruntu z dokopu na nasyp	m3	41,60		
		45233222-1	**IV Podbudowa i nawierzchnia- jezdnia główna+ utwardzone pobocza**				
5	D-04.04.01 Zał. Nr 5		Wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod poszerzenie (jezdnia główna+ utwardzone pobocza)	m2	93,57		
6	D-04.02.01 Zał Nr5		Wykonanie podsypki piaskowej grubości 10cm	m2	93,57		
7	D-04.04.02 Zał Nr 5		Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20cm	m2	93,57		
8	D-05.03.05 Zał. Nr 4		Wykonanie warstwy wyrównawczej mieszanką grysowo- żwirową M=9,18*2,4=22,03 t	t	22,03		
9	D-04.03.01 , D-04.03.02 Zał. Nr5 + zał. Nr 6		Oczyszczenie i skropienie podbudowy i dolnej warstwy nawierzchni Ps=93,57+214,22*2+81,72=603,73=604m2	m2	604,00		
10	D-05.03.05 Zał. Nr6		Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grub.5cm	m2	81,72		
11	D-05.03.05 Zał. Nr 6		Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm	m2	303,72		
	D-07.00.00	45233290-8 45233221-4	**V. Oznakowanie**				
			a) Oznakowanie pionowe				
12	D-07.01.01 Zał. Nr 7		Ustawienie słupków do znaków pionowych	szt	12		
13	D-07.01.01 Zał. Nr 7		Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych ostrzegawczych	szt.	8		
14	D-07.01.01 Zał. Nr 7		Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych informacyjnych	szt.	6		
15	D-07.01.01 Zał. Nr 7		Przymocowanie tablic T-1,	szt.	1		
16	D-07.01.01 Zał. Nr 7		Przymocowanie tablic T-27	szt.	6		
			b) Oznakowanie poziome				
17	D-07.02.01 zał. Nr 7		Oznakowanie poziome wykonane materiałami grubowarstwowymi- linie ciągłe	m2	30,24		
18	D-07.02.01 zał. Nr7		j.w. lecz przejść dla pieszych	m2	36,00		
19	D-07.02.01 zał. Nr7		j. w. lecz linie przerywane	m2	9,84		
20	D-07.02.01 zał. Nr7		Montaż elementów odblaskowych na jezdni " kocie oczka"	szt.	11,00		
			VI. Roboty inne				
21	D-06,01,01 Zał. Nr 2		Umocnienie skarp nasypow , wykopów i poboczy przez humusowanie grubości 10cm i obsianie trawą	m2	146,80		
22	Wg. pl. syt.		Ochrona istniejacej osnowy geodezyjnej	km	0,03		
			RAZEM				
			VAT 23%				
			OGÓŁEM KOSZT (z VAT)				