PRZEDMIAR ROBÓT

Odwodnienie korpusu drogi powiatowej
Nr 2536W od drogi 53 - Obierwia - Chudek - Baranowo
od km 8+285 do km 8+875 w msc. Chudek

L.p.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*
Roboty przygotowawcze			
1	Karczowanie karp po wyciętych drzewach wraz z ich wywiezieniem i utylizacją. Przedmiar robót: 46 szt	szt.	46,00
Wykonanie 4 szt. zjazdów z przepustami			
2	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD o średnicy 40 cm wraz z wykonaniem umocnienia brukiem kamiennym na betonie w ilości 1,5m2 na przepust (0,75m2 na wlot i 0,75m2 na wylot), pozycja obejmuje również wykonanie niezbędnych robót ziemnych, zagospodarowanie pozyskanego gruntu. Przedmiar robót: 4x6=24 mb	mb	24,00
3	Nawierzchnia zjazdu z mieszanki kruszywa łamanego. Pozycja obejmuje wykonanie przygotowania podłoża przez korytowanie, przeprofilowanie oraz zagęszczanie, a następnie wykonanie nawierzchni zjazdu z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,50 warstwą o grubości - 20cm. Przedmiar robót: 4x12=48 m2	m2	48,00
Odtworzenie rowów drogowych			
4	Odtworzenie istniejących rowów drogowych wraz z profilowaniem dna i skarp rowu pod projektowaną niweletę rowu. Przedmiar robót: 480 SL + 155 SP = 635 mb	mb	635,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Odwodnienie korpusu drogi powiatowej
Nr 2536W od drogi 53 - Obierwia - Chudek - Baranowo
od km 8+285 do km 8+875 w msc. Chudek

L.p.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
		Nazwa	Ilość	[PLN]	[PLN]
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*
Roboty przygotowawcze					
1	Karczowanie karp po wyciętych drzewach wraz z ich wywiezieniem i utylizacją. Przedmiar robót: 46 szt.	szt.	46,00		
Wykonanie 4szt. zjazdów z przepustami					
2	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD o średnicy 40 cm wraz z wykonaniem umocnienia brukiem kamiennym na betonie w ilości 1,5m2 na przepust (0,75m2 na wlot i 0,75m2 na wylot), pozycja obejmuje również wykonanie niezbędnych robót ziemnych, zagospodarowanie pozyskanego gruntu. Przedmiar robót: 4x6=24 mb	mb	24,00		
3	Nawierzchnia zjazdu z mieszanki kruszywa łamanego. Pozycja obejmuje wykonanie przygotowania podłoża przez korytowanie, przeprofilowanie oraz zagęszczanie, a następnie wykonanie nawierzchni zjazdu z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,50 warstwą o grubości - 20cm. Przedmiar robót: 4x12=48 m2	m2	48,00		
Odtworzenie rowów drogowych					
4	Odtworzenie istniejących rowów drogowych wraz z profilowaniem dna i skarp rowu pod projektowaną niweletę rowu. Przedmiar robót: 480 SL + 155 SP = 635 mb	mb	635,00		
				Razem	
				Vat 23%	
				Razem z VAT:	